

**PLANO DE TRABALHO****1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE**

NOME		CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		10.120.962/0001-38		
ENDEREÇO		BAIRRO		
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO		CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2
BARRA DE GUABIRABA	PERNAMBUCO	55690-000		
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO	
34.133-9	001 - Banco do Brasil	0834-6	BARRA DE GUABIRABA	
REPRESENTANTE		CPF		
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA		098.194.314-41		
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA
8.390.237	CASADO	ADMINISTRADOR	PREFEITO	
E-MAIL DO REPRESENTANTE		DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE		DDD/CELULAR2
raqueldafine@hotmail.com		(81) 97105-5138/ (81) 99788-2974		(81) 99169-8191

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

NOME DO PARTÍCIPE		CNPJ DO PARTÍCIPE		
ENDEREÇO DO PARTÍCIPE		BAIRRO DO PARTÍCIPE		
CIDADE DO PARTÍCIPE	UF DO PARTÍCIPE	CEP DO PART	DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE	DDD/FONE2 DO PART
REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE		CPF DO PARTÍCIPE		
IDENTIDADE DO PART	ESTADO CIVIL DO PART	PROFISSÃO DO PARTÍCIPE	CARGO/FUNÇÃO DO PART	MATRÍCULA DO PARTÍCIPE
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE		DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE		

3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA WANDERLEY	(81) 99232-3227
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br	(81) 99261-5832

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	DISTRITOS OU BAIROS BENEFICIADOS	Nº PTM	POPULAÇÃO BENEFICIADA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				INÍCIO	TÉRMINO
Revitalização do Canteiro Central da Avenida Maria das Neves no Bairro Nova Esperança do Município de Barra de Guabiraba-PE.	CENTRO	S/N	POPULAÇÃO ESTIMADA-IBGE (2020) 14.510		
	<input checked="" type="checkbox"/> Zona urbana <input type="checkbox"/> Zona rural			15/08/2022	29/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - (ESPECIFICAR A LOCALIZAÇÃO DE CADA AÇÃO PROPOSTA)

Revitalização do canteiro centra, localizado na Avenida Maria das Neves, Nova Esperança - Barra de Guabiraba/PE. CEP 55690-000.



PLANO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Elevado à categoria de município com a denominação Barra de Guabiraba, pela Lei Estadual nº 3340, de 13-12-1958, desmembrado de Bonito-PE, o Município de Barra de Guabiraba encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Sirinhaém. O prefalado município, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020), possui população estimada de 14.510 pessoas. A revitalização dos Canteiros centrais é de extrema importância para a cidade, visto ser de grande relevância para a população, que contribuirá para o convívio social, proporcionando lazer e entretenimento. A revitalização visa atender a população para a utilização de forma coletiva, oferecendo aos munícipes integração social, acessibilidade e segurança. As mudanças fazem parte de um projeto urbanístico/paisagístico que prevê a recomposição dos canteiros através da reestruturação urbana municipal.



OBRIGAÇÕES DO(S) PARTICIPE(S) (SE HOUVER)

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO DA META	INDICADOR FINANCEIRO		PERÍODO	
		UND.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M²	R\$ 372,79	15/08/2022	29/12/2023
2	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UND	R\$ 10,00	15/08/2022	29/12/2023
3	PERGOLADO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, INCLUSIVE MONTAGEM.	UND	R\$ 2,00	15/08/2022	29/12/2023
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 417,46	15/08/2022	29/12/2023
5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	R\$ 20,00	15/08/2022	29/12/2023
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	R\$ 235,97	15/08/2022	29/12/2023

6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:

29/12/2023


 FUNDO ESTADUAL DE APOIO
 AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PLANO DE TRABALHO
7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

BDI 22,47%

DATA : 28/03/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CÓDIGO E DATA					5.950,90	7.285,64
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	4813-SNP	M²	8,00	R\$ 219,69	R\$ 269,05	R\$ 1.757,52	R\$ 2.152,40
1.2	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA 1.20 X 50 M (L X C) RETANGULAR, RÓLO	37524-SNP	M	302,66	R\$ 2,03	R\$ 2,48	R\$ 614,39	R\$ 750,59
1.3	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	98527-SNP	UND	4,00	R\$ 180,78	R\$ 221,40	R\$ 723,12	R\$ 885,60
1.4	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS SOBRE AREIA.	COMPOSIÇÃO 01	M²	253,80	R\$ 8,02	R\$ 9,82	R\$ 2.035,47	R\$ 2.492,31
1.5	DEMOLICAO DE MEIO-FIO	COMPOSIÇÃO 02	M	293,00	R\$ 2,80	R\$ 3,43	R\$ 820,40	R\$ 1.004,74
2	PAVIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LOMBOFAIXA						52.165,56	63.885,91
2.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	92401-SNP	M²	372,79	R\$ 76,69	R\$ 93,92	R\$ 28.589,26	R\$ 35.012,43
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94273-SNP	M	417,46	R\$ 49,09	R\$ 60,12	R\$ 20.493,11	R\$ 25.097,69
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	94274-SNP	M	12,00	R\$ 52,69	R\$ 64,52	R\$ 632,28	R\$ 774,24
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	100323-SNP	M²	11,52	R\$ 150,98	R\$ 184,90	R\$ 1.739,28	R\$ 2.130,04
2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	101819-SNP	M²	12,52	R\$ 56,84	R\$ 69,61	R\$ 711,83	R\$ 871,51
3	ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E CONCRETO						21.524,09	26.359,55
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	103329-SNP	M²	235,97	R\$ 70,29	R\$ 86,08	R\$ 16.586,33	R\$ 20.312,29



FUNDO ESTADUAL DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PLANO DE TRABALHO

3.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	6081-SNP	MP	13,69	R\$ 50,96	R\$ 62,41	R\$ 697,64	R\$ 854,39
3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	94963-SNP	MP	0,34	R\$ 361,34	R\$ 442,53	R\$ 122,85	R\$ 150,46
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	95952-SNP	MP	1,82	R\$ 2.262,24	R\$ 2.770,56	R\$ 4.117,27	R\$ 5.042,41
4	REVESTIMENTOS DOS BANCOS						12.063,92	14.769,64
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	87893-SNP	MP	121,34	R\$ 6,14	R\$ 7,51	R\$ 745,02	R\$ 911,26
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	87794-SNP	MP	121,34	R\$ 38,19	R\$ 46,77	R\$ 4.633,97	R\$ 5.675,07
4.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)	34684-SNP	MP	25,88	R\$ 203,22	R\$ 248,88	R\$ 5.259,33	R\$ 6.441,01
4.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)	34684-SNP	MP	-0,1927	R\$ 203,22	R\$ 248,88	-R\$ 39,15	-R\$ 47,95
4.4	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20205-SNP	M	525,00	R\$ 2,79	R\$ 3,41	R\$ 1.464,75	R\$ 1.790,25
5	PINTURAS						1.601,51	1.960,72
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	88485-SNP	MP	64,47	R\$ 2,63	R\$ 3,22	R\$ 169,55	R\$ 207,59
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489-SNP	MP	64,47	R\$ 15,20	R\$ 18,61	R\$ 979,94	R\$ 1.199,78
5.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	102203-SNP	MP	52,50	R\$ 8,61	R\$ 10,54	R\$ 452,02	R\$ 553,35
6	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						11.327,14	13.871,99
6.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	7253-SNP	MP	1,39	R\$ 94,15	R\$ 115,30	R\$ 130,86	R\$ 160,26
6.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	98504-SNP	MP	13,64	R\$ 13,22	R\$ 16,19	R\$ 180,32	R\$ 220,83
6.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	98516-SNP	UND	28,00	R\$ 379,88	R\$ 465,23	R\$ 10.636,64	R\$ 13.026,44
6.4	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	10826-SNP	UND	46,00	R\$ 98,20	R\$ 120,26	R\$ 4.517,20	R\$ 5.531,96
6.4	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	10826-SNP	UND	-43,00	R\$ 98,20	R\$ 120,26	-R\$ 4.222,60	-R\$ 5.171,18
6.5	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	38640-SNP	UND	24,00	R\$ 3,53	R\$ 4,32	R\$ 84,72	R\$ 103,68
6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	98511-SNP	UND	3,00	R\$ 173,30	R\$ 212,24	R\$ 519,90	R\$ 636,72

**PLANO DE TRABALHO**

6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	98511-SNP	UND	-3,00	R\$ 173,30	R\$ 212,24	-R\$ 519,90	-R\$ 836,72
6.7	PERGOLADO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, INCLUSIVE MONTAGEM.	PESQUISA DE MERCADO	UND	2,00	R\$ 12.498,17	R\$ 15.306,50	R\$ 24.996,34	R\$ 30.613,00
6.7	PERGOLADO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, INCLUSIVE MONTAGEM.	PESQUISA DE MERCADO	UND	-2,00	R\$ 12.498,17	R\$ 15.306,50	-R\$ 24.996,34	-R\$ 30.613,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA						63.594,22	77.883,46
7.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	101517-SNP	UND	3,00	806,27	R\$ 987,43	R\$ 2.418,81	R\$ 2.962,29
7.2	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	100619-SNP	UND	12	R\$ 640,13	R\$ 783,96	R\$ 7.681,56	R\$ 9.407,52
7.3	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	14163-SNP	UND	10	R\$ 2.669,33	R\$ 3.269,12	R\$ 26.693,30	R\$ 32.691,20
7.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	101656-SNP	UND	15,00	R\$ 529,89	R\$ 648,95	R\$ 7.948,35	R\$ 9.734,25
7.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	101659-SNP	UND	20,00	R\$ 942,61	R\$ 1.154,41	R\$ 18.852,20	R\$ 23.088,20
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	89957-SNP	UND	1,00	R\$ 123,64	R\$ 151,42	R\$ 123,64	R\$ 151,42
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	89957-SNP	UND	-1,00	R\$ 123,64	R\$ 151,42	-R\$ 123,64	-R\$ 151,42
8.2	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	7602-SNP	UND	1,00	R\$ 39,51	R\$ 48,38	R\$ 39,51	R\$ 48,38
8.2	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	7602-SNP	UND	-1,00	R\$ 39,51	R\$ 48,38	-R\$ 39,51	-R\$ 48,38
9	PLACA DE INAUGURAÇÃO							
9.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	99811-SNP	M²	436,66	R\$ 2,98	R\$ 3,64	R\$ 1.301,24	R\$ 1.589,44
9.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	99811-SNP	M²	-436,66	R\$ 2,98	R\$ 3,64	-R\$ 1.301,24	-R\$ 1.589,44



 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL									
PLANO DE TRABALHO									
9.2	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	42440-SNP	UND	3,00	R\$ 1.184,98	R\$ 1.451,24	R\$ 3.554,94	R\$ 4.353,72	
9.2	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	42440-SNP	UND	-3,00	R\$ 1.184,98	R\$ 1.451,24	-R\$ 3.554,94	-R\$ 4.353,72	
9.3	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *80* CM	10848 - SNP	UND	1,00	R\$ 662,38	R\$ 811,21	R\$ 662,38	R\$ 811,21	
9.3	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *80* CM	10848 - SNP	UND	-1,00	R\$ 662,38	R\$ 811,21	-R\$ 662,38	-R\$ 811,21	
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI							168.227,34	206.016,91	

TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS:
SINAPI FEVEREIRO 2022 - NÃO DESONERADO

8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI			
					BDI	22,47%	DATA:	28/03/2022	
					RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE		22,47%		

9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8): R\$ **206.016,91**

10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

LOCAL E DATA _____ ASSINATURA DO REPRESENTANTE _____

11. PARECER

Este é o Plano de Trabalho analisado, e que gerou a AP 856 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL. O valor total do investimento é de R\$ 206.016,91, sendo apenas de recursos da Emenda Parlamentar nº 724/2022 - Dep. Simone Santana/FEM 2015. Os preços unitários utilizados neste plano de trabalho reprogramado são da empresa vencedora JLA Engenharia e Consultoria, com o valor total do contrato reprogramado de R\$ 206.016,91. Foi apresentada pelo município de Barra de Guabiraba uma Declaração de responsabilidade pela colocação da placa de inauguração da obra, datada de 04/02/2026, item este que é obrigatório conforme a Instrução Normativa do FEM.

ASSINATURA DO ANALISTA: 
Engª Civil
CREA: 23.193- D/PE
DATA: 04/02/2026