



## PLANO DE TRABALHO

### 1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

NOME			CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			10.120.962/0001-38	
ENDEREÇO			BAIRRO	
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO			CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2
BARRA DE GUABIRABA	PERNAMBUCO	55690-000		
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO	
34.130-4	001 - Banco do Brasil	0834-6	BARRA DE GUABIRABA	
REPRESENTANTE			CPF	
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA			098.194.314-41	
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA
8.390.237	CASADO	ADMINISTRADOR	PREFEITO	
E-MAIL DO REPRESENTANTE			DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE	DDD/CELULAR2
raqueldafine@hotmail.com			(81) 97105-5138/ (81) 99788-2974	(81) 99169-8191

### 2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPE (SE HOUVER)

NOME DO PARTÍCIPE			CNPJ DO PARTÍCIPE	
ENDEREÇO DO PARTÍCIPE			BAIRRO DO PARTÍCIPE	
CIDADE DO PARTÍCIPE	UF DO PARTÍCIPE	CEP DO PART	DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE	DDD/FONE2 DO PART
REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE			CPF DO PARTÍCIPE	
IDENTIDADE DO PART	ESTADO CIVIL DO PART	PROFISSÃO DO PARTÍCIPE	CARGO/FUNÇÃO DO PART	MATRÍCULA DO PARTÍCIPE
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE			DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE	

### 3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA WANDERLEY	(81) 99232-3227
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
sec.obras@barradequabiraba.pe.gov.br	(81) 99261-5832

### 4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	DISTRITOS OU BAIRROS BENEFICIADOS	Nº PTM	POPULAÇÃO BENEFICIADA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
RETELHAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA BRAYTON BEZERRA, LOCALIZADA NA PRAÇA CARLOS AUGUSTO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, BARRA DE QUABIRABA / PE.	CENTRO	S/N	POPULAÇÃO ESTIMADA-IBGE (2020) 14.510	INÍCIO	TÉRMINO
	<input checked="" type="checkbox"/> Zona urbana <input type="checkbox"/> Zona rural			02/05/2022	01/07/2022

#### IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - (ESPECIFICAR A LOCALIZAÇÃO DE CADA AÇÃO PROPOSTA)

RETELHAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA BRAYTON BEZERRA, LOCALIZADA NA PRAÇA CARLOS AUGUSTO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, BARRA DE QUABIRABA / PE.



## PLANO DE TRABALHO

### JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A Quadra Poliesportiva Brayton Bezerra é um equipamento multifuncional, localizado no Bairro de Nova Esperança no Município de Barra de Guabiraba, e é de fundamental importância para a prática de várias modalidades esportivas, eventos educacionais, culturais e artísticos, proporcionando lazer a toda comunidade, vale ressaltar sua extrema importância para a integração social dos munícipes. O equipamento hoje construído conta com uma estrutura de piso granilite, com modulação de (1,0 x 1,0) m separados por juntas de dilatação em vidro, totalizando uma área de piso conforme a seguir: • Área da quadra poliesportiva – 1.142,00 m²; • Área de salas diversas – 98,00 m²; • Área de banheiros e vestiários masculinos e femininos – 90 m²; • Área de palco e camarim – 87,00 m²; • Área da Coberta – 1.355,00 m² - com 8 arcos treliçados em barras chatas, espaçados em 6,0 metros; • Telhas metálicas onduladas galvanizadas; Arquibancadas em suas laterais em alvenaria com extensão total de 86 metros divididos em três patamares, com capacidade de aproximadamente 300 pessoas. Pela sua importância e pelo longo tempo de uso sem manutenções preventivas e corretivas, solicitamos através deste Plano de Trabalho as melhorias necessárias para que o equipamento possa a ter sua funcionalidade mantida e proporcionando segurança necessária aos munícipes.



### OBRIGAÇÕES DO(S) PARTICIPE(S) (SE HOUVER)

### 5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO DA META	INDICADOR FÍSICO		PERÍODO	
		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.176,20	R\$ 2.725,04	02/05/2022	07/05/2022
2	RETELHAMENTO	R\$ 21.993,68	R\$ 27.540,49	02/05/2022	01/06/2022
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	R\$ 23.806,77	R\$ 29.810,84	01/06/2022	01/07/2022
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 10.582,13	R\$ 13.250,94	02/05/2022	01/06/2022

### 6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:

01/07/2022



## PLANO DE TRABALHO

### 7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

		BDI		25,22%		DATA :		13/04/2022	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CÓDIGO E DATA					R\$ 2.176,20	R\$ 2.725,04	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	4813-SNP	M²	8,00	R\$ 225,00	R\$ 281,75	R\$ 1.800,00	R\$ 2.253,96	
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97647-SNP	M²	132,00	R\$ 2,85	R\$ 3,57	R\$ 376,20	R\$ 471,08	
...									
2	RETELHAMENTO						R\$ 21.993,68	R\$ 27.540,49	
2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94213-SNP	M²	132,00	R\$ 78,30	R\$ 98,05	R\$ 10.335,60	R\$ 12.942,24	
2.2	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	11029-SNP	CJ	5.624,00	R\$ 1,80	R\$ 2,25	R\$ 10.123,20	R\$ 12.676,27	
2.3	LOCAÇÃO DE TORRE METÁLICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO	40291-SNP	MÊS	1,00	R\$ 1.534,88	R\$ 1.921,98	R\$ 1.534,88	R\$ 1.921,98	
...									
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE						R\$ 22.388,91	R\$ 28.035,39	
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	98555-SNP	M²	311,78	R\$ 26,90	R\$ 33,68	R\$ 8.386,88	R\$ 10.502,05	
3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	87757-SNP	M²	311,78	R\$ 44,91	R\$ 56,24	R\$ 14.002,03	R\$ 17.533,34	
...									
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 3.946,31	R\$ 4.941,57	
4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	103326 - SNP	M	217,00	R\$ 7,01	R\$ 8,78	R\$ 1.521,17	R\$ 1.904,81	
4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91928-SNP	M	221,00	R\$ 9,34	R\$ 11,70	R\$ 2.064,14	R\$ 2.584,72	
4.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	91867-SNP	UND	1,00	R\$ 361,00	R\$ 452,04	R\$ 361,00	R\$ 452,04	
...									
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 50.505,10	R\$ 63.242,48	



FUNDO ESTADUAL DE APOIO  
AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

## PLANO DE TRABALHO

TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS:  
SINAPI FEVEREIRO 2022 - NÃO DESONERADO

### 8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	BDI		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						751,81	941,42
4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	103326 - SNP	M	4,00	R\$ 7,01	R\$ 8,78	R\$ 28,04	R\$ 35,11
4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93672-SNP	UND	1,00	R\$ 614,03	R\$ 768,89	R\$ 614,03	R\$ 768,89
4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	101878-SNP	UND	6,00	R\$ 18,29	R\$ 22,90	R\$ 109,74	R\$ 137,42
...						0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE						0,00%	751,81	941,42

9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8): R\$ 64.183,90

### 10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

Barra de Guabiraba-PE, 13 de abril de 2022

ASSINATURA DO REPRESENTANTE